

Maler- und Gipserunternehmer-Verband Baselland
Haus der Wirtschaft
Hardstrasse 1
4133 Pratteln

21.02.2024

Arbeitsbescrieb

Nr. 23910051

Projekt	Maler VPA EFZ 2024
Arbeitsart	Innere Malerarbeiten / Koje QV VPA

Abdekarbeiten

Schützen von Böden und angrenzende Bauteile
inkl. entfernen und abtransportieren nach Arbeitsvollendung

Allgemeine Arbeiten nach Aufwand

- Erstellen eines passenden Farbkonzeptes (linke Wand)
- Vorgegebene, gelieferte Farbtöne (Solsilikat und Lasur wv), nachmischen und auf vorgegebene Karten bzw. Holztäfer gemäss Angaben Experte aufstreichen

Decke

- Leimfarbe abwaschen
inkl. Nachreinigung mit sauberem Wasser
- Teilweise spachteln mit Füllstoff (nach eigenem Ermessen)

- 1-2 Anstrich mit Leimfarbe, gerollt

Wand, links

Arbeiten nach Aufwand

Mehrschichtige, wasserlösliche Tapete entfernen
inkl. Nachreinigung mit sauberem Wasser

- Teilweise spachteln mit Füllstoff (nach eigenem Ermessen) und grundieren

Auf 140cm ab Boden Profilstab einmessen und anbringen

Gipsuntergrund

- Makulaturpapier liefern und aufziehen
- Witavlies Objekt 151 liefern und oberhalb Profilstab aufziehen
- Streichen mit Dispersionsfarbe
- Geliefertes, selbstklebendes Glasfasergewebe mittels Wandschnitt in Türfüllung aufziehen
- Gelieferte Mustertapete unterhalb Profilstab aufziehen

Wand, rechts

Arbeiten nach Aufwand

- Beschädigte Stellen (Raufaser, Glasgewebe und Abrieb) reprofiliern
Dispersionsfarbton nachmischen und ausbessern

Gipskartonplatte, geschraubt (80x120cm)

- Umrandung mit Klebeband 4.5cm abkleben
- Putzgrund mit Strukturzusatz streichen
- Vollabrieb 1.5 Kornstärke, aufziehen und abreiben

Dekorative Gestaltung

Ecklisenen mit aufschablonierten "Echsen"

Untergrund: Raufaser, Styropor-Profilstab u. Glasgewebe gestrichen

Wandstreifen: ganze Raumhöhe

Untergrund: Raufaser, Styropor-Profilstab u. Glasgewebe, gestrichen

Ecklisenen:

- Ecklisenen gemäss Plan einmessen
- Farbig fassen
- Ecklisenen mit Schattenfugen linieren (Strichbreite 8 - 10mm)
- Gewebesockel mit Schlussstrich versehen (liniert) (Strichbreite 8 - 10mm)

Echsen:

- Echsen-Schablone gemäss Vorlage abpausen und schneiden
- 2 Echsen frei auf die Ecklisenen schablonieren
- Die Echsen müssen leichten Schatten werfen bzw. leicht plastisch wirken
Achtung: Beachten Sie die Lichtquellen (Deckenlampe)

Alle Ausführungen erfolgen mit Dispersion

Folgende Hilfsmittel stehen zur Verfügung:

- 1:1 Muster zur Ansicht
- Vermasster Plan
- Schablonen-Vorlage (Echse) Die Schablone muss selbst geschnitten werden
- Geöltes Schablonenpapier
- Dispersionsfarben zum fassen der Lisenen und zum Linieren der Schattenfugen

Innenausbauteile

Arbeiten nach Aufwand

- Farbtöne von Alkydharz und PU-Acrylharz, mischen und aufeinander abstimmen
Auf gelieferte Musterkarte 1/2 - 1/2 sauber applizieren

Holzbauteile

- Schleifen und nachreinigen
- Teilweise spachteln und grundieren
- Zwischenanstrich streichen (Pinsel) mit Acrylharzvorlack (wv)
- Schlussanstrich streichen (Pinsel) mit Alkydharzfarbe (KH) "Seidenglanz"

Türe, profiliert

Türrahmen

Fenster, inkl Rahmen (mit Pinsel beschneiden)

Vorhangbrett

Lampris und Profilstab

- Schleifen und nachreinigen
- Teilweise spachteln und grundieren
- Zwischenanstrich rollen mit PU-Acrylharzvorlack (wv)
- Schlussanstrich rollen mit PU-Acrylharzfarbe "seidenglanz" (wv)

Türe, glatt

Spritzobjekt (Beistelltisch IKEA LACK 35x35cm)

- Abdecken nicht zu behandelten Flächen
- Sachgemässe Vorbereitung
- Mit 2K-PURharzlack spritzen

Allgemeine Bestimmungen:

- Spritzgerät richtig einstellen
- Material nach Angaben Merkblatt richten
- Objekt wird ohne Hilfe deponiert oder aufgehängt und mit der Kand-Nr gekennzeichnet
- Material in dafür vorgesehenes Gefäss zurückputzen
- Objekt ist dem Kunden montiert abzugeben

Beistelltisch

Rapportierung der Arbeiten

Tag 2 ist gemäss beiliegendem Rapportzettel im Detail zu rapportieren!!!!

	Total exkl. MWST	0.00
8.10	% MWST	+0.00
	TOTAL CHF inkl. MWST	0.00

Konditionen: 30 Tage netto

Wir hoffen, Ihnen mit unserem Angebot dienen zu können und würden uns freuen, für Sie diese Arbeiten ausführen zu dürfen. Für eine prompte und fachlich einwandfreie Arbeitsausführung garantieren wir.

Für alle weiteren Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

QV VPA 2024